

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอยรัฐประสงค์ ๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๑๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๙ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๓๘ ฝา บริเวณซอยรัฐประสงค์ ๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๒๕,๔๖๘.๖๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายันทพงษ์ บาลประสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานการกรรมการ

๗.๒ นายอุกฤษ มอดตะคุ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

๗.๓ นายวิรัตน์ เชื้อซ่ง ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน กรรมการ

๗.๔ นายวิทยา ทับทิมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๕ นายสุพรชัย พรหมเกตุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน/งานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอยรัฐประสงค์ ๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๙ เมตรยาว ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๘ ฝาด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรัฐประสงค์ ๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลบึงสามพัน

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

แบบเลขที่

๑๗/๒๕๖๔

แผ่นที่ ๑/๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F ฝนชุด	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	(1)งานตัดดิน (Earth Excavation) (พร้อมขนย้าย)	ลบ.ม	96.00	59.92	5,752.32	1.3821	82.82	7,950.28
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	(1)งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER ฯลฯ		24.00	780.74	18,737.76	1.3821	1,079.06	25,897.46
	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.							
	2.1งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.2งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม	480.00	12.27	5,889.60	1.3821	16.96	8,140.02
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	(1)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม (240 ksc)	ตร.ม	480.00	368.85	177,048.00	1.3821	509.79	244,698.04
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	(2)รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	194.84	779.36	1.3821	269.29	1,077.15
	(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	44.00	86.69	3,814.36	1.3821	119.81	5,271.83
	(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	120.00	88.87	10,664.40	1.3821	122.83	14,739.27
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURS)							
	STRUCTURES)							
	รางระบายน้ำคอนกรีต (R.C DITCH) (ตามแบบ ทล-5-301)							
	(1.1)รางระบายน้ำคอนกรีต (R.C DITCH) รูปตัวยู ไม่รวมฝาด คสล.	ม.	20.00	2,442.66	48,853.20	1.3821	3,376.00	67,520.01
	(1.2)ฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ข-30	ฝาด	38.00	740.44	28,136.72	1.3821	1,023.36	38,887.76
	4.2งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	(1)เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT. (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม	28.74	284.15	8,166.47	1.3821	392.72	11,286.88

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอมือง 38.00-38.99บาท/ลิตร

TOTAL

425,468.69

ราคากลาง

425,468.69

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

=	307,842.19
=	-
=	-
=	-
=	-
=	1.3821
=	-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORK)

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนันทพงษ์ บาลประสงค์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอุทัย มอดตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิรัตน์ เชื้อช้าง)

สัตวแพทย์ ชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิทยา ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพรชัย พรหมเกต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา