

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทุ่งน้ำใส ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๒๐ - ๖.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๗.๐๐ ตารางเมตร บริเวณซอยทุ่งน้ำใส ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๕๒,๑๓๘.๓๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายนันทพงษ์ บาลประสงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุกฤษ มอดตะคุ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์ เชื้อซัง	ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายวิทยา ทับทิมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธามชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๕ นายสุพรชัย พรหมเกตุ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยทุ่งน้ำใส ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๐ - ๖.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๗ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยทุ่งน้ำใส ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

แบบเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

แผ่นที่ ๑/๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN ฝนชุก๑	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม	953.00	18.19	17,335.07	1.3821	25.14	23,958.80
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.2งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	(1)งานตัดดิน (Earth Excavation) (พร้อมขนย้าย)	ลบ.ม	215.40	60.99	13,137.25	1.3821	84.29	18,156.99
3	รองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	(1)งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER SLAB)	ลบ.ม	53.85	779.40	41,970.69	1.3821	1,077.21	58,007.69
	(2)งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม	1,077.00	12.57	13,537.89	1.3821	17.37	18,710.72
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	(1)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม (240 ksc)	ตร.ม	1,077.00	362.24	390,132.48	1.3821	500.65	539,202.10
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.50	195.51	1,270.82	1.3821	270.21	1,756.39
	(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	95.55	87.42	8,352.98	1.3821	120.82	11,544.66
	(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	157.00	90.07	14,140.99	1.3821	124.49	19,544.26
	รอยต่อตามยาวด้านข้าง	เมตร	236.00	72.23	17,046.28	1.3821	99.83	23,559.66
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.2งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	(1)เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม	95.81	284.68	27,275.19	1.3821	393.46	37,697.04

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอมือง 41.00-41.99บาท/ลิตร

TOTAL 752,138.31

ราคากลาง 752,138.31

(เสนอห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสต)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORK)

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = ⑤ × ⑥

=	544,199.63
=	-
=	-
=	-
=	-
=	1.3821
=	-
=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายันทพงษ์ บาลประสงค์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอุทัย มอดตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิรัตน์ เชื้องช่ง)

สัตย์แพทย์ ชำนาญงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิทยา ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพรชัย พรหมเกต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา